Anlagentyp 5

Stand: 22.06.2026

Anlage
Bezugsanlage

Prozeßvariablen					
Meldungen	Verdrahtete Prozessvariablen				
Steuerung Ort		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Steuerung Fern					
Zelle 1 Lasttrenner AUS		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 1 Lasttrenner EIN					
Zelle 1 Erdungstrenner AUS		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 1 Erdungstrenner EIN					
Zelle 2 Lasttrenner AUS		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 2 Lasttrenner EIN					
Zelle 2 Erdungstrenner AUS		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 2 Erdungstrenner EIN					
Zelle Übergabe Leistungsschalter AUS		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle Übergabe Leistungsschalter EIN					
Zelle Übergabe Erdungstrenner AUS		Doppelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle Übergabe Erdungstrenner EIN					
Zelle Übergabe Leistungsschalter gefallen		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Störung Spg.-Versorgung AC für DC Versorgung		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Sammelstörung DC Versorgung		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Gasdruck Warnung		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 1 Kurzschluss vorwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 1 Kurzschluss rückwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 1 Erdschlusswischer vorwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 1 Erschlusswischer rückwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 2 Kurzschluss vorwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 2 Kurzschluss rückwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 2 Erdschlusswischer vorwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Zelle 2 Erschlusswischer rückwärts		Einzelmeldung / Digitaler Eingang			
Befehle					
Zelle 1 Lasttrenner AUS		Doppelbefehl / potentialfreie Kontakte			
Zelle 1 Lasttrenner EIN					
Zelle 2 Lasttrenner AUS		Doppelbefehl / potentialfreie Kontakte			
Zelle 2 Lasttrenner EIN					
Messwerte	ModBus-RTU / RS-485	Modbus ID	Adresse	Funktions Code	
Zelle Übergabe Spannung L3 - L1		50	220	0x03	
Zelle Übergabe Wirkleistung		50	221	0x03	
Zelle Übergabe Blindleistung		50	223	0x03	
Zelle Übergabe Strom L2		50	70	0x03	