Ablauf Netzbetreiberportal

Einspeiseanlage ab 25 kWp

Schritt 1: Anmeldung (Installateur)

Der Installateur meldet eine PV-Anlage (ggf. mit Stromspeichersystem) für den Kunden an.

→ Zustimmung des Eigentümers muss dem Installateur vorliegen.

Folgende Dokumente müssen eingereicht/hochgeladen werden:
→ Einheitenzertifikate
→ Lageplan
→ Einpoliger Stromlaufplan
→ Datenblätter der verbauten Komponenten

Status Netzanmeldung: Angefragt

Schritt 2: Netzverträglichkeitsprüfung & Freigabe (Netzbetreiber)

Der Netzbetreiber prüft die:
→ Richtigkeit der Angaben
→ Vollständigkeit der Unterlagen
→ Netzverträglichkeit

Freigabe der Netzanmeldung

Status Netzanmeldung: Bestellung Einspeisemanagement ausstehend

Schritt 3: Bestellung / Angebot Einspeisemanagement (Anlagenbetreiber)

Der Installateur (mit Vollmacht) und der Anlagenbetreiber erhalten per Mail einen Zugang zum Online Formular "Angebot/Bestellung Einspeisemanagement"

Der Funkrundsteuerempfänger muss kostenpflichtig bestellt werden.

Status Netzanmeldung: Bereitstellung Einspeisermgmt

Schritt 4: Bereitstellung Einspeise-management / Funkrundsteuerempfänger (Netzbetreiber)

Der Netzbetreiber bereitet einen entsprechenden Funkrundsteuerempfänger vor und hinterlegt diesen im Kundencenter in Selb (nach Absprache auch in Marktredwitz)

Der Funkrundsteuerempfänger muss durch den Anlagenbetreiber / Installateur abgeholt und in der Anlage installiert werden.

Status Netzanmeldung: Freigegeben

Schritt 5: Fertigmeldung ohne Kundenvollmacht (Installateur)

Der Installateur erstellt nach Abschluss der Arbeiten das Inbetriebsetzungsprotokoll

Inbetriebsetzungsprotokoll erstellen ⓘ

Status Netzanmeldung: Warten auf Bestätigung durch Kunde

Schritt 5.1: Bestätigung Inbetriebsetzungsprotokoll (Anlagenbetreiber)

Der Anlagenbetreiber erhält per Mail einen Zugang zum Online Formular "Bestätigung Inbetriebsetzungsprotokoll". Dieses muss bestätigt werden.

Schritt 5: Fertigmeldung mit Kundenvollmacht (Installateur)

Der Installateur erstellt nach Abschluss der Arbeiten das Inbetriebsetzungsprotokoll

Inbetriebsetzungsprotokoll erstellen ⓘ

Status Netzanmeldung: Inbetriebsetzung bestätigt

Schritt 6: Inbetriebnahme beantragen (Installateur)

Der Installateur beantragt die Inbetriebnahme und den Austausch des Stromzählers.

Inbetriebnahme Antrag erstellen ⓘ

Wunschtermin kann angegeben werden

Status Netzanmeldung: Inbetriebsetzung bestätigt
Status Inbetriebnahme: Angefragt

Schritt 7: Festlegung der Inbetriebnahme (Netzbetreiber)

Der Netzbetreiber prüft das Inbetriebsetzungsprotokoll und legt einen genauen Durchführungstermin für die Inbetriebnahme fest.

Freigabe der Inbetriebnahme

Status Netzanmeldung: Inbetriebsetzung bestätigt
Status Inbetriebnahme: Freigegeben

Schritt 8: Zählerwechsel & Inbetriebnahme (Netzbetreiber)

Der Netzbetreiber tauscht den Stromzähler gegen einen Zweienergierichtungszähler aus.

Freigabe zur Inbetriebnahme der PV-Anlage

Status Netzanmeldung: Abgeschlossen
Status Inbetriebnahme: Abgeschlossen

Stand: 16.04.2024